



## Mobi-S150

Haulotte H15 SX

### Abmessungen

Max. Arbeitshöhe .....	15,00 m
Max. Standhöhe .....	13,00 m
Min. Standhöhe .....	1,70 m
Bauhöhe inkl. Handlauf.....	2,77 m
Fahrzeuglänge .....	4,18 m
Fahrzeugbreite .....	2,25 m
Durchfahrtshöhe .....	2,00 m
Gesamtgewicht .....	6.300 kg

### Arbeitsplattform

Plattformabmessungen.....	3,91x1,81 m
Tragkraft .....	500 kg
Hydraulisch ausziehbar .....	Nein
Manuell ausziehbar.....	2,00 m
Hydraulisch verrollbar .....	Nein

### Spezielle Ausrüstung

Schmale Bauweise.....	Nein
Batterie .....	Nein
Nur für Inneneinsätze.....	Nein
Max. Personenzahl .....	2